



PHOENIX

Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG
Stromberger Straße 201 • D-59269 Beckum

Telefon (0 25 21) 847-0
Telefax (0 25 21) 847-50

Labor
Tel.: 0 25 21 / 847 27

Prüfzeugnis

Erzeugnis: **Portlandkalksteinzement EN 197-1 CEM II/A-LL 32,5 R**

Zeitraum: **April - Juni 2017**

1. Ergebnis der Eigenüberwachung: mechanische und physikalische Eigenschaften (Die Prüfungen werden nach DIN EN 196 durchgeführt)

Erstarrungszeit	Beginn	min	160
	Wasseranspruch	Gew. %	27,3
Mahlfeinheit	Spezifische Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3610
	Siebrückstand 90 µm	Gew. %	0,6
Druckfestigkeit	nach 2 Tagen	MPa	25,6
	nach 7 Tagen		-
	nach 28 Tagen		50,6
Hydratationswärme		J/g	-

2. Ergebnis der Eigenüberwachung: chemische Eigenschaften (Die Prüfungen werden nach DIN EN 196 durchgeführt)

Sulfat als SO ₃	Gew. %	2,8
Chlorid		<0,1
Na ₂ O-Äquivalent		0,7
Chrom(VI)	ppm	<2

Bublitz

i.A. Bublitz
Laborleiter

Beckum, 08.08.17